

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : "Ochrona torfowisk w posiadaniu Słowińskiego Parku Narodowego - Przekształce-  
nie wyrobiska potorfowego w Krakulicach w celu umożliwienia rozwoju roślinności  
bagiennej i zarastaniu lustra wody"

ADRES INWESTYCJI : Słowiński Park Narodowy

INWESTOR : Słowiński Park Narodowy

ADRES INWESTORA : ul. Bohaterów W-wy 1A 76-214 Smołdzino

: z przetargu

BRANŻA : zieleń

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jarosław Wysocki

DATA OPRACOWANIA : 2021-01-18

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen : 3 kw. 2020 Ceny średnie RMS (Intercebud)

### NARZUTY

Koszty zakupu [Kz] ..... % Mbezp

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S

Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

KOSZTORYSOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania  
2021-01-18

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Przekształcenie wyrobiska potorfowego w Krakulicach</b>						
<b>1</b>		<b>ETAP 1 - wykonanie W2,P2,W4,P4,W6,P6,W8,P8</b>				
1 d.1	KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - pomiar terenu pod wykonanie wysp i półwyspów	ha	7,5		
2 d.1	kalkulacja indywidualna	Zakup i wykonanie słupków do palisady wraz z transportem do miejsca wbudowania - średnio 7 szt. na 1 mb	szt	8 160		
3 d.1	KNNR 10 0514-03 adapt. M=0	Wbijanie młotem pneumatycznym palisady z kołków i słupków śr. 15-18 cm dług. 2.2 m w grunt kat. I-III (praca w wodzie)	m	1 166		
4 d.1	KNNR 1 0410-01 Rx2	Wyłożenie wewnętrznej strony palisady matami uszczelniającymi (praca w wodzie)	m <sup>2</sup>	1166*0,8 = 932,800		
5 d.1	KNR 2-01 0220-03 z.sz. 2.3.11 9905 z.sz. 2.3.5. 9904 adapt.	Wykopy wykonywane pływającymi koparkami chwytakowymi 0.40 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat. I-II Bez ręcznego wyrównania powierzchni odkładu. Głębokość wody pow. 0.5 do 1.5 m. (wraz z przejazdem maszyny do i z budowy odległ. ok. 4 km)	m <sup>3</sup>	1 250		
6 d.1	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m <sup>2</sup>	1 274		
Razem dział: ETAP 1 - wykonanie W2,P2,W4,P4,W6,P6,W8,P8						
<b>2</b>		<b>ETAP 2 - wykonanie W1,P1,W3,P3,W5,P5,W7,P7</b>				
7 d.2	KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - pomiar terenu pod wykonanie wysp i półwyspów	ha	7,5		
8 d.2	kalkulacja indywidualna	Zakup i wykonanie słupków do palisady wraz z transportem do miejsca wbudowania - średnio 7 szt. na 1 mb	szt	8 160		
9 d.2	KNNR 10 0514-03 adapt. M=0	Wbijanie młotem pneumatycznym palisady z kołków i słupków śr. 15-18 cm dług. 2.2 m w grunt kat. I-III (praca w wodzie)	m	1 166		
10 d.2	KNNR 1 0410-01 Rx2	Wyłożenie wewnętrznej strony palisady matami uszczelniającymi (praca w wodzie)	m <sup>2</sup>	1166*0,8 = 932,800		
11 d.2	KNR 2-01 0220-03 z.sz. 2.3.11 9905 z.sz. 2.3.5. 9904 adapt.	Wykopy wykonywane pływającymi koparkami chwytakowymi 0.40 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat. I-II Bez ręcznego wyrównania powierzchni odkładu. Głębokość wody pow. 0.5 do 1.5 m. (wraz z przejazdem maszyny do i z budowy odległ. ok. 4 km)	m <sup>3</sup>	1 250		
12 d.2	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m <sup>2</sup>	1 274		
Razem dział: ETAP 2 - wykonanie W1,P1,W3,P3,W5,P5,W7,P7						
<b>3</b>		<b>Uporządkowanie terenu</b>				
13 d.3	kalkulacja indywidualna	Prace ziemne związane z uporządkowaniem i rekultywacją miejsca wodowania sprzętu pływającego	szt	1		
Razem dział: Uporządkowanie terenu						
<b>4</b>		<b>Dokumentacja fotograficzna</b>				
14 d.4	kalkulacja indywidualna	Wykonanie dokumentacji fotograficznej zbiornika i miejsca wodowania sprzętu (przed i po wykonaniu robót)	szt	1		
Razem dział: Dokumentacja fotograficzna						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Z	RAZEM
1	ETAP 1 - wykonanie W2,P2,W4,P4,W6,P6,W8,P8							
2	ETAP 2 - wykonanie W1,P1,W3,P3,W5,P5,W7,P7							
3	Uporządkowanie terenu							
4	Dokumentacja fotograficzna							
	RAZEM							

Słownie: